

广西幼师实验幼儿园景秀园区加建钢结构雨棚
项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 236622.51元

(大写): 贰拾叁万陆仟陆佰贰拾贰元伍角壹分

招 标 人: 广西幼师师范高等专科学校实验幼儿园
(单位盖章)

造价咨询人: 广西建坤工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 李淑贤
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 韦彪
(签字或盖章)

编 制 人: 杨峰
(造价工程师签字)

复 核 人: 李豪先
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2023年05月26日

复 核 时 间: 2023年05月26日

总 说 明

工程名称: 广西幼师实验幼儿园景秀园区加建钢结构雨棚项目

第1页 共1页

一、工程概况:

(1) 广西幼师实验幼儿园(景秀园区)钢结构雨棚改建, 内容包括钢梁、6mm厚无色透明PC耐力板等。

二、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013);
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)广西壮族自治区实施细则;
- (3) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~GB50862-2013);
- (4) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~GB50862-2013) 广西壮族自治区实施细则(修订版);
- (5) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关配套费用定额;
- (6) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号);
- (7) 《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》(桂造价[2016]7号);
- (8) 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号);
- (9) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2019]12号);
- (10) 材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2023年第4期下半月除税价格计取, 无信息价材料按市场价格计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西幼师实验幼儿园景秀园区加建钢结构雨棚项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
分部分项工程					180878.33		
		一号雨篷				12808.72	
1	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌钢材 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:20KM	t	0.212	8877.24	1881.97	
2	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:角钢63*6 热镀锌钢材 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:20KM	t	0.039	12128.41	473.01	
3	桂010516005001	化学锚栓 规格:M16	个	32	16.58	530.56	
4	010901003001	6mm厚无色透明PC耐力板 1. 6mm厚无色透明PC耐力板, 品牌相当于或者高于“上海汇丽” 2. 伸缩缝玻璃胶填缝, 厚度不小于PC耐力板厚度	m²	25.03	390.95	9785.48	
5	011405001001	金属面油漆 1. 刷防锈漆两遍	m²	7.19	3.77	27.11	
6	011502001	金属装饰线 1. 3厚铝压条配套自攻螺丝固定	m	21.35	5.18	110.59	
		二号雨篷				80340.59	
7	010604001002	钢梁 1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌钢材 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:20KM	t	3.799	8877.24	33724.63	
8	010606013002	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:角钢63*6 热镀锌钢材 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:20KM	t	0.064	12128.41	776.22	
9	桂010516005002	化学锚栓 规格:M16	个	104	16.58	1724.32	
10	010901003002	6mm厚无色透明PC耐力板 1. 6mm厚无色透明PC耐力板, 品牌相当于或者高于“上海汇丽” 2. 伸缩缝玻璃胶填缝, 厚度不小于PC耐力板厚度	m²	111.05	390.95	43415.00	
11	011405001002	金属面油漆 1. 刷防锈漆两遍	m²	61.95	3.77	233.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西幼师实验幼儿园景秀园区加建钢结构雨棚项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	011502001	金属装饰线 1. 3厚铝压条配套自攻螺丝固定	m	90.13	5.18	466.87	
		三号雨篷				67433.84	
13	010604001003	钢梁 1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌钢材 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:20KM	t	3.129	8877.24	27776.88	
14	010606013003	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:角钢63*6 热镀锌钢材 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:20KM	t	0.043	12128.41	521.52	
15	桂010516005003	化学锚栓 规格:M16	个	92	16.58	1525.36	
16	010901003003	6mm厚无色透明PC耐力板 1. 6mm厚无色透明PC耐力板,品牌相当于或者高于“上海汇丽” 2. 伸缩缝玻璃胶填缝,厚度不小于PC耐力板厚度	m²	94.84	390.95	37077.70	
17	011405001003	金属面油漆 1. 刷防锈漆两遍	m²	51.08	3.77	192.57	
18	011502001	金属装饰线 1. 3厚铝压条配套自攻螺丝固定	m	65.60	5.18	339.81	
		四号雨篷				20295.18	
19	010603002001	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌钢材 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:20KM	t	0.073	9740.14	711.03	
20	010604001004	钢梁 1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌钢材 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:20KM	t	0.939	8877.24	8335.73	
21	010606013004	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:角钢63*6 热镀锌钢材 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:20KM	t	0.012	12128.41	145.54	
22	桂010516005004	化学锚栓 规格:M16	个	21	16.58	348.18	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西幼师实验幼儿园景秀园区加建钢结构雨棚项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
23	010901003004	6mm厚无色透明PC耐力板 1. 6mm厚无色透明PC耐力板, 品牌相当于或 者高于“上海汇丽” 2. 伸缩缝玻璃胶填缝, 厚度不小于PC耐力 板厚度	m ²	27.03	390.95	10567.38	
24	011405001004	金属面油漆 1. 刷防锈漆两遍	m ²	21.11	3.77	79.58	
25	011502001	金属装饰线 1. 3厚铝压条配套自攻螺丝固定	m	20.80	5.18	107.74	
		小 计				180878.33	
		Σ人工费				22089.63	
		Σ材料费				140657.74	
		Σ机械费				7052.34	
		Σ管理费				8818.02	
		Σ利 润				2260.58	
单价措施项目						12455.38	
	011701	脚手架工程				8477.32	
26	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:8.4m 2. 脚手架材质:钢管	m ²	25.03	25.11	628.50	
27	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:12.85m 2. 脚手架材质:钢管	m ²	205.89	36.29	7471.75	
28	011701006002	满堂脚手架 1. 搭设高度:4.2m 2. 脚手架材质:钢管	m ²	27.03	13.95	377.07	
	011703	垂直运输				1965.81	
29	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m ²	253.00	7.77	1965.81	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				2012.25	
30	011705001001	履带式起重机 30t以内 场外运输费	台次	1	2012.25	2012.25	
		小 计				12455.38	
		Σ人工费				5213.92	
		Σ材料费				1070.84	
		Σ机械费				3543.53	
		Σ管理费				2092.61	
		Σ利 润				534.49	

